

ALLEGATO "C"

Comune di Pozzolo Formigaro

Provincia di AL

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Realizzazione Copertura Tribuna campo sportivo "P.G. Frassati"

COMMITTENTE: Comune di Pozzolo Formigaro.

CANTIERE: via Tortona, Pozzolo Formigaro (AL)

Cabella Ligure, 16/10/2017


IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Ing. Boggeri Paolo)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Arch. Tambussi Roberto)



Ing. Boggeri Paolo

via IV novembre 26
15060 Cabella Ligure (AL)
Tel.: 3339273965 - Fax: -
E-Mail: p.boggeri@hotmail.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 01.01.130.0 01a	Recinzione del cantiere mediante pannelli mobili zincati, dimensione L 3.50 m , H 2.00 m, con maglia zincata e tubo perimetrale verticale di diametro mm 40; ancoraggio del pannello a terra tramite blocco in calcestruzzo ; per il primo mese.				3,000	3,00		
	SOMMANO cad*mesi					3,00	73,85	221,55
2 01.06.120.0 01a	Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (questa esclusa), compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio; per il primo mese.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad./mese					1,00	116,74	116,74
3 05.15.100.0 01	Scala verticale in alluminio , altezza 4 m; costo mensile.				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.*mesi					3,00	7,68	23,04
4 04.13.120.0 01b	Cartello di norme ed istruzioni in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 333x470, spessore mm 0,7; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.				1,000	1,00		
	SOMMANO cad.*sem.					1,00	7,16	7,16
5 04.13.020.0 01a	Segnaletica cantieristica di divieto in alluminio, da parete, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5; distanza lettura max 4,00 metri; costo semestrale.				3,000	3,00		
	SOMMANO cad.*sem.					3,00	2,66	7,98
6 05.15.001.0 01a	Ponteggio metallico con sistema a telaio prefabbricato ad infilo compresi il montaggio e lo smontaggio di tutti gli elementi costituenti l'opera, gli ancoraggi atti a garantire la staticità, la realizzazione di ponti e sottoponti di servizio, i pianali di legno o di metallo e quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti; per il primo mese o frazione di mese.	1,00			500,000	500,00		
	SOMMANO m2/mese					500,00	6,71	3'355,00
7 08.35.040.0 02	Assemblea tra coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e responsabili della sicurezza delle imprese che concorrono ai lavori del cantiere sui contenuti dei piani di sicurezza e il coordinamento delle attività di prevenzione; costo ad personam.				10,000	10,00		
	SOMMANO ora					10,00	60,54	605,40
8	Imbracatura con cosciali regolabili, attacco dorsale in							
	A R I P O R T A R E							4'336,87

